



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- ❖ Εκσκαφές για την καθαίρεση πεζοδρομίων
 $2029,09\text{m}^2 * 0,07\text{m} + (0,45\text{m} * 0,45\text{m} * 0,25\text{m}) * 35 + (1,00 * 1,00 * 0,25) * 27 = \underline{150,56 \text{ m}^3}$

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- ❖ Κατασκευές από σκυρόδεμα
 - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
20,00 m³
- ❖ Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
10 Τεμάχια
- ❖ Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm
 $1086,59 + 302,00 + 134,02 = \underline{1522,61 \text{ m}^2}$

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

- ❖ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
521,68 m²
- ❖ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
521,68 m²
- ❖ Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους
10 τεμάχια
- ❖ Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
10,00 m²

4. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ❖ Αποξήλωση υπάρχοντος εναέριου φωτιστικού σώματος
21 Τεμάχια



- ❖ Πλαστικός σωλήνας PVC
 $143,39 + 142,31 + 65,19 + 53,68 + 3,16 = \underline{407,73 \text{ m}}$
- ❖ Κατασκευή θεμελίου για την στήριξη φωτιστικού ιστού
35 Τεμάχια
- ❖ Καλώδια τύπου E1VV-U, (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
 - διατομής $4 \times 6 \text{ mm}^2$
 $143,39 + 142,31 + 65,19 + 53,68 + 3,16 + (4,00 * 35) = \underline{547,73 \text{ m}}$
- ❖ Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι
 - διατομής 25 mm^2
 $143,39 + 142,31 + 65,19 + 53,68 + 3,16 + (1,00 * 35) = \underline{442,73 \text{ m}}$

5. ΠΡΑΣΙΝΟ

- ❖ Δέντρα
 - Δέντρα κατηγορίας Δ5
26 Τεμάχια
- ❖ Μεταλλικές σχάρες δέντρων
 $26,00 * 18,00 = \underline{468 \text{ kg}}$
- ❖ Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων $1,00 \times 1,00 \times 1,00$
26 τεμάχια
- ❖ Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων
 - Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
8 Τεμάχια
- ❖ Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3
10 τεμάχια
- ❖ Θάμνοι κατηγορίας Θ2
50 τεμάχια
- ❖ Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m
5 τεμάχια



6. ΛΟΙΠΑ

- ❖ Καθιστικά – παγκάκια
17 Τεμάχια
- ❖ Επιστήλιος μονός κάδος
40 Τεμάχια
- ❖ Σκέπαστρο
1 Τεμάχια
- ❖ Κολωνάκια Πεζοδρομίου
25 Τεμάχια

Φιλιππιάδα 11/01/2017

Ο Συντάξας

Μισιρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός
ΠΕ

Φιλιππιάδα, 11/01/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

